

Nr PBG.271.9.2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j. ze zm.) na realizację zadania: „Renowacja syntetycznej nawierzchni trawiastej boiska wielofunkcyjnego wraz z podniesieniem fragmentu piłkochwyty boiska”

Wyjaśnienie treści SWZ Nr 1

Zamawiający – Gmina Joniec, Joniec 29, 09-131 Joniec, powiat płoński na podstawie art. 284 ust.2 i ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień treści SWZ. Treść zapytań z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zapytanie

Czy w zakres prac wchodzi coś oprócz demontażu nawierzchni, następnie zamontowanie nowej oraz podwyższenie ogrodzenia o 2m na odcinku 24m?

Np. Czy zamówienie obejmuje wymianę bramek.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 SWZ nr PBG.271.9.2022 Zakres przedmiotu zamówienia brzmi:

1.1. Roboty budowlane obejmują demontaż istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej, która zostanie odebrana przez Zamawiającego (zadaniem Wykonawcy jest tylko demontaż trawy syntetycznej bez jej utylizacji).

1.2. Roboty budowlane obejmują:

3.2.1 instalację nowej syntetycznej nawierzchni trawiastej wielofunkcyjnej, w tym:

a) dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy wielofunkcyjnej

Trawy syntetyczna o długości włosa min. 22 mm wykonana z włókien monofilowych wzmocnionych rdzeniem.

Właściwości techniczno- użytkowe:

Parametry nawierzchni syntetycznej trawiastej:

-nawierzchnia wykonana w technologii piaskowej, włókna wzmocnione rdzeniem stabilizującym

-ciężar włókna: min. 12.000 Dtex.

-grubość włókna min. 300 mikronów

-wysokość włókna: min. 22 mm,

-ilość pęczków: min. 22000 m²

-ilość włókien: min. 350 000/ m²

-ciężar całkowity nawierzchni: min. 2.600 gr. / m²

-siła wyciągania pęczka po starzeniu wodą: min. 80 N

-kolor nawierzchni: zielony

b) wklejenie linii do poszczególnych gier (dyscyplin) – zgodnie z dotychczasowym projektem budowlanym,

c) wypełnienie: nawierzchni z trawy syntetycznej - wypełnić piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-1,2mm w ilości 20-22 kg/m² zgodnie z rekomendacją jej Producenta.

3.2.2 podwyższenie fragmentu istniejącego piłkochwyty wokół boiska

a) wysokość podwyższenia min. 2 m, na długości 24 m od strony drogi gminnej,

b) słupki podwyższające o przekroju obecnie zamontowanych, dospawane do istniejących,

c) wypełnienie płaszczyzny wychwytywającej materiałem w postaci siatki PE o oczku 4 cm x 4 cm,

3.2.3 Dostawa i montaż stojaka na rowery ze stali cynkowanej ogniowo. Stojak mocowany do podłoża przeznaczony do ustawienia 6 rowerów.

Zamówienie nie obejmuje wymiany bramek.



WÓJT
Marek Czerniakowski